S.C. MAD - CONS S.R.L.
Mun. Campulung Mold., Jud. Suceava
C.U.I. NR. 17385327
NR. J33/444/21.03.2005
TEL. MOB. 0740231628

DEVIZ ESTIMATIV LUCRARI
DE REPARATII SCOALA GENERALA CU CLASELE I – IV RASCA
Com. Moldovita, jud. Suceava

NR. CRT.	DENUMIRE ARTICOL CANT+UM	PREŢ UNITAR	MAT.	MAN.	UTILAJ	TOTAL
1.	Montare si demontasre schela metalica tubulara 240,0 mp					
2.	Tencuieli exterioare de fatada pe pereti din zidarie de caramida 250,0 mp					
3.	Desfacere invelitoare din tigla 260,0 mp					
4.	Demontare sarpanta din lemn 221,0 mp					
5.	Refacere sarpanta din lemn ecarisat de rasinoase cu inlocuire 80% material nou 221,0 mp					
6.	Astereala din scandura de rasinoase 278,40 mp					

7.	Invelitoare la acoperis din tabla detip tigla 278,40 mp					
8.	Jgheaburi si burlane din tabla 58,80 m					
9.	Demolare soba din teracota 1 buc					
10.	Refacere soba din caramida de samota 1 buc					
11.	Reparatii cosuri de fum 2 buc					
12.	Vopsire pardoseala din dusumele din scandura 73,80 mp					
13.	Demontare lambriu din scandura 17,0 mp					
14.	Reparatii tencuieli interioare in proportie de 30% din suprafata 79,20 mp mp					
15.	Zugraveli cu var lavabil la pereti si tavane 264,20 mp					
16.	Refacere instalatie electrica interioara 73,80 mp					
	TOTAL					
	TOTAL CHELT. DIRECTE					
	Cheltuieli aprovizionare si transport	%				

	Contributie asiguratorie pentru munca	2,25%				
	Chelt. indirecte	%				
	TOTAL DEVIZ					
	TVA	19%				
	Rotunjiri					
	TOTAL GENERAL DEVIZ					**LEI**

Valoarea totala a lucrarilor de reparatii este de lei.

20.08.2020

INTOCMIT,
Sing.MIHAI FLOCEA

Societatea Comerciala MMB-CONS S. R. L. J33/444/2005 Campulung Moldovenesc, Suceava