☆ S.C. „OVIRELANCE" S.R.L. SUCEAVA
Registrul comertului nr J33/439/2004 Cod inregistrare fiscal RO 16354756
Str.Stefan Tomsa nr.2,Suceava,CP 720046;
Cont RO43INGB0000999904269592 deschis la ING Bank N.V Amsterdam
Cont RO30TREZ5915069XXX007935 deschis la Trezoreria Suceava
Tel/ Fax: 0230211055; Tel mobil: 0742 877 837;
E- mail : office@ovirelance.ro

CERTIFICAT Nr. 14/M/2010
SR EN ISO 14001: 2005
CERTIFICAT Nr. 14/S/2010
SR OHSAS 18001: 2008
CERTIFICAT Nr. 39
SR EN ISO 9001: 2008

PROIECT NR. A27/2019

V. Listele cu cantităţile de lucrări

„AMENAJARE SPAȚIU PUBLIC ÎN COMUNA MOLDOVIȚA, JUDEȚUL SUCEAVA"

CHELARIU M. OVIDIU
ROMANIA
MDRAP
NR. 09315
A1, A2
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE

BENEFICIAR: COMUNA MOLDOVIŢA
Strada Principală , nr. 421, Comuna Moldoviţa, Judeţul Suceava, cod postal 727385
Telefon / fax: 0230 / 336.190, e-mail : primaria.moldovita@yahoo.com
AMPLASAMENT: SAT MOLDOVIŢA, COMUNA MOLDOVIŢA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECTANT GENERAL: S.C. „OVIRELANCE" S.R.L. SUCEAVA
FAZA DE PROIECTARE: Proiect tehnic de execuție
CONTRACT NR. 5993/30.08.2019

Formular F1

PROIECTANT: OVIRELANCE SRL

OBIECTIV: 9570 AMENAJ.SP. PUBLICE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea, cheltuielilor / obiect exclusiv TVA		din care C + M	
0		1	2	3	4	5
2	**1.3**	**Amenajari pt. protectia mediului, inclusiv pt. refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor**				
2.1	1	SPATII VERZI				
		TOTAL grupa 2				
6	**4**	**Investitia (lucrarea) de baza**				
6.1	2	PAVILION (FOISOR)				
6.2	3	IMPREJMUIRI				
6.3	4	AMENAJ. PLATFORME CIRC.PARCAJE				
		TOTAL grupa 6				
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)				
		Taxa pe valoarea adaugata				
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)				

PROIECTANT
OVIRELANCE SRL
ing. Pascaru M.

BENEFICIAR
COMUNA MOLDOVITA

Formular F2

PROIECTANT: OVIRELANCE SRL

OBIECTIV: 9570 AMENAJ.SP. PUBLICE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 1 SPATII VERZI

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0		1	2	3
1	I.	**Lucrari de constructii**		
2	1	4.1. SPATII VERZI		
		TOTAL cap. I		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

PROIECTANT
OVIRELANCE SRL
ing.Pascariu M.

BENEFICIAR
COMUNA MOLDOVITA

Formular F2

PROIECTANT: OVIRELANCE SRL

OBIECTIV: 9570 AMENAJ.SP. PUBLICE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 2 PAVILION (FOISOR)

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect		Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0			1	2	3
1	I.		**Lucrari de constructii**		
2	1	1	INFRASTRUCTURA FUNDATII		
3	2	2	SUPRASTRUCTURA		
4	3	3	ARHITECTURA		
5	4	4	INSTALATII ILUMINAT		
6	5	5	Montaj banci cosuri gunoi		
			TOTAL cap. I		
			TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
			Taxa pe valoarea adaugata		
			TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

PROIECTANT
OVIRELANCE SRL
ing.Pascariu M.

OVIRELANCE S.R.L. J33/1139/2004 CUI 16354756 SUCEAVA

BENEFICIAR
COMUNA MOLDOVITA

Formular F2

PROIECTANT: OVIRELANCE SRL

OBIECTIV: 9570 AMENAJ.SP. PUBLICE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 3 IMPREJMUIRI

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
0		1	2 3
1	I.	**Lucrari de constructii**	
2	1	1 IMPREJMUIRE PE ZID L=22M	
3	2	2 IMPREJMUIRE LATERALA L=32M	
		TOTAL cap. I	
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
		Taxa pe valoarea adaugata	
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

PROIECTANT
OVIRELANCE SRL
ing.Pascariu M.

OVIRELANCE S.R.L. J33/439/2004 CUI 16354756 SUCEAVA

BENEFICIAR
COMUNA MOLDOVITA

Formular F2

PROIECTANT: OVIRELANCE SRL

OBIECTIV: 9570 AMENAJ.SP. PUBLICE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 4 AMENAJ. PLATFORME CIRC.PARCAJE

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect		Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
0			1	2 3
1	I.		**Lucrari de constructii**	
2	1	1	PLATFORME CIRCULATII, PARCAJE	
3	2	2	TROTUARE DE PROTECTIE,ALEI	
4	3	3	RIG. SCURG.,REF.CAMINE,PUT ABS	
5	4	4	ZID DE SPRIJIN DEBLEU 1D	
6	5	5	ZID DE SPRIJIN RAMBLEU - 2R	
			TOTAL cap. I	
			TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
			Taxa pe valoarea adaugata	
			TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

PROIECTANT
OVIRELANCE SRL
ing.Pascariu M.

BENEFICIAR
COMUNA MOLDOVITA

Formular F3

PROIECTANT: OVIRELANCE SRL

OBIECTIV: 9570 AMENAJ.SP. PUBLICE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 SPATII VERZI

Categoria de lucrari: 4.1. SPATII VERZI

*Executant*9570 *Obiectiv*9570 *Obiect*1 *Categ*4.1.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar: a) materiale, b) manopera, c) utilaj, d) transport, Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**TSH04A1**	82	**MP** **257,50000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELAR E SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.10CM				
2	**TRA01A05P**	82	**TONE** **9,60000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ 40mpx0.15 mx1.6t/mc=9.6				
3	**TSD01A1**	82	**M CUB** **6,03000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN USOR				
4	**TSH09A1**	82	**SUTE MP** **2,57500**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *				
5	**TSH18A1**	82	**BUCATA** **3,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	EXTRAGEREA MANUALA A ARBUSTILOR,FARA BALOT DE PAMINT LA RADACINA				
6	**TSH30C1**	82	**100 BUCATI** **0,16000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	PLANTARI DE PLANTE FLORALE IN JARDINIERE SI VASE DECORATIVE				
	L:10206 -0010:7204370 -PLANTE FLORALE ANUALE PETUNIA SUPERBISIMA 10 -15CM				
7	**RPC049B**	99	**M** **4,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	PROCURARE SI MONTARE JARDINIERE DIN LEMN CAPTUSITE CU TABLA ZINCATA				
	Cheltuieli directe				
	Alte cheltuieli directe				
	C.A.M.	%			
	TOTAL CHELT. DIRECTE				
	Cheltuieli indirecte	**Io =**	**% x To**		
	Profit	**Po =**	**% x (To+Io)**		
	TOTAL GENERAL pe categorie	**Vo = To+Io+Po**			

PROIECTANT
OVIRELANCE SRL
ing.Pascariu M.

BENEFICIAR
COMUNA MOLDOVITA

Formular F3

PROIECTANT: OVIRELANCE SRL

OBIECTIV: 9570 AMENAJ.SP. PUBLICE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4 AMENAJ. PLATFORME CIRC.PARCAJE

Categoria de lucrari: 1 PLATFORME CIRCULATII, PARCAJE

*Executant*9570 *Obiectiv*9570 *Obiect*4 *Categ*1

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar: a) materiale, b) manopera, c) utilaj, d) transport, Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**TSC20XB**	91 **SUTE MC**	**0,98400**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAPATURA MEC.CU BULDOZER PE TRACT.PE SENILE DE 81-180CP,INCLUS.IMPING.PAM.PINA LA 10M,IN TER.C.III				
2	**TSA01C1**	82 **M CUB**	**24,60000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE				
3	**TSC20XA**	91 **SUTE MC**	**0,20400**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAPATURA MEC.CU BULDOZER PE TRACT.PE SENILE DE 81-180CP,INCLUS.IMPING.PAM.PINA LA 10M,IN TER.C.I-II				
4	**TSA01B1**	82 **M CUB**	**5,10000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*				
5	**TRA01A01P**	82 **TONE**	**237,60000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM $				
6	**TSD02XB**	91 **SUTE MC**	**1,48500**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	IMPRASTIEREA PAM.DIN TER.CAT.I-II,CU BULDEZE PE TR CTOR SENILE 65-80CP,IN STRATURI GROS.DE 21-30 CM				
7	**TSE06B1**	82 **SUTE MP**	**5,94000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV				
8	**TRA05A01**	82 **TONE**	**5,94000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TRANSPORT RUTIER APEI CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTER NA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.$				
9	**DF24A1**	82 **BUCATA**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE				

0	1	2	3	4	5

10 **DD11B** 99 **M CUB** **73,80000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
STRAT DE AGREG.NAT.CILINDRATE CU FUNC.REZ.FILTRANT
A, IZOL, AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER.MEC

11 **DD11B** 99 **M CUB** **15,30000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
STRAT DE AGREG.NAT.CILINDRATE CU FUNC.REZ.FILTRANT
A, IZOL, AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER.MEC

12 **TRA01A30** 82 **TONE** **198,50000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $

13 **DE11A1** 82 **M** **140,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE
SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM
L:10173 -0227:2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)

14 **RPCS06C** 09 **MP** **594,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
PAVAJ BRUT,15 CM GROSIME MEDIE,SUPRAFAT >50MP,EXEC
.DIN:PAVELE BETON SIMPLU PREFABRICATE,TRAFIC REDUS
L:LC43B -M :1100005 -PAVAJ VIBROPRESAT BARETTO XXL SYMM 112/300X125X80MM

15 **TRB01A1B** 99 **TONE** **428,24000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL MATER.DIN GRUPA 1-3(INCARCARE,ASEZARE,
DESCARCARE, ASEZARE)CU ROABA PE PNEURI PE DIST.20M

16 **TRB01A11** 82 **TONE** **69,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M -NISIP

17 **TRA02A50** 82 **TONE** **169,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. $

18 **TRA01A30** 82 **TONE** **69,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL NISIPULUI CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 30 KM. $

19 **DF20B1** 82 **BUCATA** **4,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
MONT IN LOCAL A INDICAT TABLA DE OTEL SAU ALUMINIU
PTR CIRCUL RUTIERA PE STILP TIP IDEB,ITB,ETC
L:10821 -0037:7101140 -INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600 MM F41 S1848

20 **DF18A1** 82 **BUCATA** **4,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL
L:10173 -0227:2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)
L:10826 -0001:6301793 -STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

*Executant*9570 *Obiectiv*9570 *Obiect*4 *Categ*1

0	1	2	3	4	5
21	DF17A1	82	MP	7,00000	
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		

MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZ
CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE

Cheltuieli directe		
Alte cheltuieli directe		
C.A.M.	%	
TOTAL CHELT. DIRECTE		
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To
Profit	Po =	% x (To+Io)
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po	

PROIECTANT
OVIRELANCE SRL
ing. Pascariu M.

BENEFICIAR
COMUNA MOLDOVITA

Formular F3

PROIECTANT: OVIRELANCE SRL

OBIECTIV: 9570 AMENAJ.SP. PUBLICE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4 AMENAJ. PLATFORME CIRC.PARCAJE

Categoria de lucrari: 2 TROTUARE DE PROTECTIE,ALEI

*Executant*9570 *Obiectiv*9570 *Obiect*4 *Categ*2

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**TSA01C1**	82	**M CUB**		**12,65000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE				
2	**TSE01B1**	82	**SUTE MP**		**0,84350**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU				
3	**TRA01A10P**	82	**TONE**		**21,50000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $				
4	**TSD02XA**	91	**SUTE MC**		**0,12650**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	IMPRASTIEREA PAM.DIN TER.CAT.I-II,CU BULDEZE PE TR CTOR SENILE 65-80CP,IN STRATURI GROS.DE 15-20 CM				
5	**DG01XA**	91	**MP**		**75,65000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DESFACERE PAVAJE,EXISTENTE PAVELE ASEZATE PE NISIP				
6	**IFB09B2**	82	**MP**		**84,35000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST				
7	**IFB09A1**	82	**MP**		**224,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP				
8	**TSD06XA**	91	**SUTE MC**		**0,22000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	COMPACTAREA CU PLACA VIBRATOARE A UMPLUT.IN STRAT. 20-30CM,EXLUS.UDAREA,PAM.NECOEZIV,PLACA VIBR.0,7T				
9	**TRA01A30**	82	**TONE**		**96,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BALASTULUI,NISIPULUI CU AUTO BASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $				
10	**RPCE54A**	09	**MP**		**224,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	ASIM-STRAT DIN FOLIE PVC				

0	1	2	3	4	5

11 **DB23G** 99 **M** **188,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

BORDURI PREF.DIN BETON PT.TROTUARE ALEI/SPATII VER
ZI, 10X 15CM, PE FUNDATE-BETON DE 10X 20CM

L:DL01A -0055:2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)

12 **CO02A1** 82 **MP** **64,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE PE NISIP,
ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP-TROTAURE PERIM CLADIRI

L:10101 -M :1000009 -PAVAJ VIBROPR. ARCA ROM. GRANITO/120X165X60MM-ANTRACIT

13 **RPCE34A1** 82 **M** **60,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADI
RII CU BITUM TIP D

14 **CO02A1** 82 **MP** **100,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TROTUAR DIN PLACI DE BETON P PE NISIP,ROSTURILE UM
PLUTE CU MORTAR ADEZIV-TERASA ACCES,FATA PRIMARIE

L:10101 -M :1000009 -PAVAJ VIBROPR. ARCA ROM. GRANITO/120X165X60MM-ANTRACIT

15 **TRA02A15** 82 **TONE** **29,60000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. $

16 **TRA01A30** 82 **TONE** **15,70000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $

17 **CO02A1** 82 **MP** **58,60000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE PE NISIP,
ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP-ALEE POSTERIOARA

L:10101 -M :1100005 -PAVAJ VIBROPRESAT BARETTO XXL SYMM 112/300X125X80MM

18 **TRB01A12** 82 **TONE** **21,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $

19 **TRA01A30** 82 **TONE** **5,60000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL NISIPULUI CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 30 KM. $

20 **TRA02A50** 82 **TONE** **9,70000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. $

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

C.A.M. **%**

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte **Io =** **% x To**

Profit **Po =** **% x (To+Io)**

TOTAL GENERAL pe categorie **Vo = To+Io+Po**

PROIECTANT
OVIRELANCE SRL
ing.Pascariu M.

BENEFICIAR
COMUNA MOLDOVITA

Formular F3

PROIECTANT: OVIRELANCE SRL

OBIECTIV: 9570 AMENAJ.SP. PUBLICE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4 AMENAJ. PLATFORME CIRC.PARCAJE

Categoria de lucrari: 3 RIG. SCURG.,REF.CAMINE,PUT ABS

*Executant*9570 *Obiectiv*9570 *Obiect*4 *Categ*3

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**TSC03B1**	82	**SUTE MC**		**0,06500**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT				
	E.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 2				
2	**IFB09E3**	82	**MP**		**1,27500**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:25 CM DIN PIETRIS				
3	**01007A**	02	**MP**		**1,75000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	GEOTEXTILE PT.STRAT DE SEPARATIE, DRENAJ, FILTRU,				
	PROTECTIE SI ARMARE LA CONSTR.DRUMURI, DRENAJE,ETC				
	L:LA010A7-0047:7801337 -GEOTEXTILE NETESUTE GEO PP AG 300 -1X 90 M				
4	**IFB10C1**	82	**MP**		**0,78000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	ASIM-FILTRU INVERS DIN STRAT.SUCCES. CU GROSIMEA T				
	OTALA:120 CM CU NISIP , PIETRIS 3 SORTURI CF.DET.				
5	**01202A7**	02	**BUCATA**		**6,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CAMIN PREFABRICAT DIN BETON PT.CANALIZARE-INEL CAM				
	IN (EL.DREPT)DXGXH=100X12X100CM IMBIN.CU GARN				
6	**01205A2**	02	**BUCATA**		**1,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CAMIN PREFABRICAT DIN BETON PT.CANALIZARE-PLACA D				
	E ACOPERIRE SI REDUCTIE D=80 CM				
	L:LA012A2-0002:7802103 -PLACA ACOP.CAMIN BETON SW-U, D1/D2XH=122X80X20CM BUZA				
7	**01206A1**	02	**BUCATA**		**2,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CAMIN PREFABRICAT DIN BETON SW-U PT.CANALIZARE - P				
	IESA DE RACORD DIN PVC TIP MUFA DN 10 - 40 CM				
	L:LA012A3-0005:7802108 -PIESA RACORD PVC PT.CAMIN SW-U, DN 25 CM EXEC.MUFA				
8	**CL12XC**	91	**KG**		**19,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CONFECTII METALICE DIVERSE:PIESE INGLOBATE TOTAL S				
	AU PARTIAL IN BETON				
	L:10105 -0043:6305696 -SCARA DIN CORNIERE SI OTEL BET.INCL.COS G701				

0	1	2	3	4	5

9 **00606G6** 02 **BUCATA** **2,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
MUFA TRECERE TUB GOFRAT /TUB LIS D. 250 / 250 MM

10 **00609Q22** 02 **BUCATA** **2,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
CAPAC / GRATAR + RAMA PT. CAMIN DE VIZITARE PE PI
ESA SUPORT DIN BETON ARMAT CAROSABIL
L:LA006I3-0010:8816702 -GRATAR /GEIGER + RAMA FONTA CLASA C250 379X310 MM

11 **TRA01A50** 82 **TONE** **7,50000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. $

12 **TRB22D3A** 99 **TONE** **6,50000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
MANIPULAREA MATER.SI ELEM.PREFABR.CU MACARAUA PE P
NEURI IN POZ.FIXA GR.MATER=0-0.5T

13 **TSC02A1** 82 **SUTE MC** **0,23750**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1

14 **TSA04F1** 82 **M CUB** **4,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA
N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE

15 **TSF05B1** 82 **MP** **18,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<
1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,21-0,6M INTRE DULAPI

16 **ACE16A1** 82 **M** **5,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVE
NTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE $

17 **ACE08A1** 82 **M CUB** **3,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI
ZARE CU: NISIP $

18 **TRA01A15** 82 **TONE** **5,40500**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. $

19 **00606A04** 02 **BUCATA** **1,20000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TUB GOFRAT PENTRU CANALIZARE CU MUFA D. 250 MM, L
=6 M
L:LA006G3-0004:8816833 -TUB CANALIZARE GOFRAT CU MUFA SN4 D. 250 MM, L=6 M

20 **00606A03** 02 **BUCATA** **8,50000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TUB GOFRAT PENTRU CANALIZARE CU MUFA D. 200 MM, L
=6 M
50.3ml
L:LA006G3-0003:8816832 -TUB CANALIZARE GOFRAT CU MUFA SN4 D. 200 MM, L=6 M

0	1	2	3	4	5

21 **RPACE10H** 99 **M CUB** **0,01500**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
SPARGERE MAN.PORTIUNI PRIN FUNDATIE, CANAL BETON A
RMAT, PRIN INT., H.=1,2-1,8 M, ACOP.5-10 M
C:01:1.00:SE SCADE/ADAUGA-PT.SPARGERE CU MIJLOACE MECANICE

22 **CE26A** 02 **M** **1,75000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ETANSAREA SUPLIMENTARA PE CONTUR , LA STRAPUNGERI
SAU ROSTURI CU CHITURI SAU MASTICURI POLIMERICE
L:LC09B -0002:6102817 -CHIT DE ETANS.SILICON KODISIL HAC
L:LC67I -0063:6100334 -SOLUTIE TIP CITOM POLIMERICA

23 **00606B04** 02 **BUCATA** **1,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
MUFA GOFRATA PENTRU CANALIZARE D. 250 MM

24 **00606B03** 02 **BUCATA** **6,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
MUFA GOFRATA PENTRU CANALIZARE D. 200 MM

25 **00606C04** 02 **BUCATA** **1,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
CURBA GOFRATA PENTRU CANALIZARE D. 250 MM
L:LA006G6-0037:8810747 -CURBA ECOPAL 90 GRD CL.4 D=200

26 **00606C03** 02 **BUCATA** **1,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
CURBA GOFRATA PENTRU CANALIZARE D. 200 MM
L:LA006G6-0015:8810745 -CURBA ECOPAL 45 GRD CL.4 D=200

27 **DE16A1** 82 **BUCATA** **1,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ASIM-MONTAREA PLACA DISPERSIE ELEM PREF DIN BETON
CU VOLUM PINA LA 0,02MC/
L:10823 -0002:8000515 -DALE PREFABRICATE 50X50X10 CM CU GOL 30X30 CM

28 **TRA01A30** 82 **TONE** **8,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $

29 **TSD01C1** 82 **M CUB** **22,05000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE

30 **TSD06A1** 82 **SUTE MC** **0,17500**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN
T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM

31 **TSA03XF** 91 **M CUB** **0,08000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
SAPAT.MAN.PAM.SPATII LIMITATE PESTE 1,00M LAT.EXEC
.CU TALUZ.INCLIN.EVAC.MECAN.2,01-6,00M TEREN TARE

32 **TRB01A11** 82 **TONE** **7,28000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M $

0	1	2	3	4	5

33 **ACE02A1** 82 **BUCATA** **3,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAR
OSABILA TIP A1 $

34 **ACD04A1** 82 **BUCATA** **1,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M
DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200

L:10173 -0227:2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)

L:10174 -0138:2101206 -MORTAR PENTRU TENCUIALA M100-T

35 **ACA12XB1** M **12,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

MONTAREA RIGOLELOR DE SCURGERE DRENAJ DE BETON POL
IMERI SI GRATAR CAROSABIL

Compozitia normei ACA12XB1

1 RPCA01A1	*82 SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M L ATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINITE **		*0,660000 M CUB*
2 RCSB02B	*02 BETON TURNAT IN COFRAJE (LA CLADIRI EXIST.), BET.S IMPLU C-10/8 BC-10 (B150) PREPAR.BETONIERA/SANTIER*		*0,420000 M CUB*
4 DD07A1	*82 UMPLEREA CU MORTAR DE CIMENT A ROST LA PAVAJ DIN CALUP CAL I*	*$*	*1,200000 MP*
5 64611	*RIGOLA CAROSABILA BETON POLIMERI LXH120X158MM L=1M*		*12,000000 BUCATA*

36 **RPAB01C1** 82 **BUCATA** **2,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D
E VIZITARE PINA LA 100KG PE PLACA PREF BET.ARMAT*

37 **TRA02A50** 82 **TONE** **7,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. $

Cheltuieli directe		
Alte cheltuieli directe		
C.A.M.		**%**
TOTAL CHELT. DIRECTE		
Cheltuieli indirecte	**Io =**	**% x To**
Profit	**Po =**	**% x (To+Io)**
TOTAL GENERAL pe categorie	**Vo = To+Io+Po**	

PROIECTANT
OVIRELANCE SRL
ing.Pascariu M.

BENEFICIAR
COMUNA MOLDOVITA

Formular F3

PROIECTANT: OVIRELANCE SRL

OBIECTIV: 9570 AMENAJ.SP. PUBLICE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4 AMENAJ. PLATFORME CIRC.PARCAJE

Categoria de lucrari: 4 ZID DE SPRIJIN DEBLEU 1D

*Executant*9570 *Obiectiv*9570 *Obiect*4 *Categ*4

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar: a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**TSC03B1**	82	**SUTE MC**		**0,24700**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT E.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 2				
2	**TSF05XA**	91	**MP**		**15,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SPRIJINIRI MALURI DULAPI MET.VERTIC.,CADRE LEMN IN TERSP.DULAPI MAX.0,05M LAT.<2,5M,ADINC.0,00-4,00 M				
3	**TRA01A30**	82	**TONE**		**39,50000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $				
4	**TRI1AA08F2**	82	**TONE**		**0,10000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.2 $				
5	**TSA02C1**	82	**M CUB**		**1,60000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE				
6	**CA01D1**	82	**M CUB**		**0,62500**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIME LA CONSTRUCTII CU H<35M				
	L:10173 -0226:2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)				
7	**TRA05A30**	82	**TONE**		**1,50000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 30 KM$				

	61.37mc x2.4t/mc=147.28 t				
	157.95mpx0.1mx2.4t/mp=37.9t				
	tot=185.02 tone				
8	**CC01C2**	82	**KG**		**814,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MORTAR DE CIMENT				

0	1	2	3	4	5

9 **CZ0301K1** 82 **KG** **814,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI
NUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC 52 D=10- 16 MM

10 **CB02A1** 82 **MP** **39,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN
SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.

11 **PF10A1** 82 **MP** **1,22000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ROST VERTICAL DE SEPAR. INTRE DOUA ZIDARII ALATUR

12 **TRI1AA11F2** 82 **TONE** **1,05000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE
PRIN TRANSP.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.2$

13 **CA03K** 99 **M CUB** **12,80000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
BET POMPA TURNAT IN FUNDATII,ZID DE SPRIJIN PERETI
SUB COTA 0 PREP CU CENTR DE BET BETON CLASA.....
L:LCA01 -0017:8000810 -BETON-C30/25 (BC30/B400)-PREP.CENTRALA DE BETOANE

14 **TRA06A30** 82 **TONE** **30,70000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM $

15 **PF05A1** 82 **MP** **23,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ
AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI

16 **TSD01C1** 82 **M CUB** **10,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE

17 **TSD06A1** 82 **SUTE MC** **0,10000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN
T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM

18 **CB08A1** 82 **MP** **2,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
COFRAJE PT EXEC CHIUNETEI DREN DIN LEMN DE RASINOA
SE

19 **CA01D1** 82 **M CUB** **0,85000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIME
LA CONSTRUCTII CU H<35M
L:10173 -0227:2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)

20 **00607A3** 02 **BUCATA** **2,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TUB PVC PENTRU DRENAJ D = 110 MM, L = 6 M
L:LA006H1-0006:8816730 -TUB DRENAJ PVC D.110 FANTE 180 GRD SN4 L6M

0	1	2	3	4	5

21 **00608B3** 02 **BUCATA** **2,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
CONECTOR PT.TUB DRENAJ GOFRAT D. 110 MM

22 **01007A** 02 **MP** **4,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
GEOTEXTILE PT.STRAT DE SEPARATIE, DRENAJ, FILTRU,
PROTECTIE SI ARMARE LA CONSTR.DRUMURI, DRENAJE,ETC
L:LA010A7-0023:7801313 -GEOTEXTILE NETESUTE GEO PP AG 120 -1X150 M

23 **00605A6** 02 **BUCATA** **0,20000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER
IOARA GRAVITATIONALA D = 110 MM, L = 6 M
L:LA006F1-0046:8813810 -TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN4 D=110X3,0MM L=6M

24 **TSD06XA** 91 **SUTE MC** **0,01400**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
COMPACTAREA CU PLACA VIBRATOARE A UMPLUT.IN STRAT.
20-30CM,EXLUS.UDAREA,PAM.NECOEZIV,PLACA VIBR.0,7T

25 **TRA01A35** 82 **TONE** **0,10000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. $

26 **TRI1AA11F1** 82 **TONE** **0,10000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE
PRIN TRANSP.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1$

27 **IFB13A2** 82 **M CUB** **0,70000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ASIM-UMPLUTURI IN DREN : CU BOLOVANI DE RIU

28 **ACF03E** 99 **M CUB** **1,30000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
UMPLUTURI IN SANTURI LA COND.DE ALIM.CU APA SAU
CANALIZARE LA TUB.DE DRENAJ EXEC.CU: BALAST

29 **TRB01A12** 82 **TONE** **3,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M

30 **TRA01A25** 82 **TONE** **3,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

C.A.M. **%**

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte **Io = % x To**

Profit **Po = % x (To+Io)**

TOTAL GENERAL pe categorie **Vo = To+Io+Po**

PROIECTANT
OVIRELANCE SRL
ing. Pascariu M.

BENEFICIAR
COMUNA MOLDOVITA

Formular F3

PROIECTANT: OVIRELANCE SRL

OBIECTIV: 9570 AMENAJ.SP. PUBLICE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4 AMENAJ. PLATFORME CIRC.PARCAJE

Categoria de lucrari: 5 ZID DE SPRIJIN RAMBLEU - 2R

*Executant*9570 *Obiectiv*9570 *Obiect*4 *Categ*5

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**TSC03B1**	82	**SUTE MC**		**0,77570**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT				
	E.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 2				
2	**TSF01XB2**	91	**MP**		**55,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SPRIJINIRI MALURI DULAPI BRAD ORIZONTAL,LA SAP.IN				
	SPA.LIM.AD.0,00-2M,INTERSP.0,21-0,60M,1,50-2,5M MA				
3	**TRA01A05P**	82	**TONE**		**124,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $				
4	**TRI1AA08F2**	82	**TONE**		**0,40000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE				
	PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.2 $				
5	**TSA02C1**	82	**M CUB**		**4,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR				
	.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE				
6	**CA01D1**	82	**M CUB**		**2,60000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIME				
	LA CONSTRUCTII CU H<35M				
	L:10173 -0226:2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)				
7	**TRA05A30**	82	**TONE**		**6,24000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE				
	HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 30 KM$				
	61.37mc x2.4t/mc=147.28 t				
	157.95mpx0.1mx2.4t/mp=37.9t				
	tot=185.02 tone				
8	**CC01C2**	82	**KG**		**3070,70000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI				
	NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MORTAR DE CIMENT				

0	1	2	3	4	5

9 **CZ0301K1** 82 **KG** **3070,70000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI
NUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC 52 D=10- 16 MM

10 **CB02A1** 82 **MP** **109,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN
SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.

11 **PF10A1** 82 **MP** **9,57000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ROST VERTICAL DE SEPAR. INTRE DOUA ZIDARII ALATUR

12 **TRI1AA11F2** 82 **TONE** **4,50000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE
PRIN TRANSP.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TERENCATEG.2$

13 **CA03K** 99 **M CUB** **48,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
BET POMPA TURNAT IN FUNDATII,ZID DE SPRIJIN PERETI
SUB COTA 0 PREP CU CENTR DE BET BETON CLASA.....
L:LCA01 -0017:8000810 -BETON-C30/25 (BC30/B400)-PREP.CENTRALA DE BETOANE

14 **TRA06A30** 82 **TONE** **115,20000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM $

15 **PF05A1** 82 **MP** **86,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ
AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI

16 **TSD01C1** 82 **M CUB** **3,70000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TERENTARE

17 **TSD06A1** 82 **SUTE MC** **0,03700**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN
T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM

18 **CB08A1** 82 **MP** **5,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
COFRAJE PT EXEC CHIUNETEI DREN DIN LEMN DE RASINOA
SE

19 **CA01D1** 82 **M CUB** **2,34000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIME
LA CONSTRUCTII CU H<35M
L:10173 -0227:2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)

20 **00607A3** 02 **BUCATA** **5,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TUB PVC PENTRU DRENAJ D = 110 MM, L = 6 M
L:LA006H1-0006:8816730 -TUB DRENAJ PVC D.110 FANTE 180 GRD SN4 L6M

0	1	2	3	4	5

21 **00608B3** 02 **BUCATA** **4,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
CONECTOR PT.TUB DRENAJ GOFRAT D. 110 MM

22 **01007A** 02 **MP** **7,50000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
GEOTEXTILE PT.STRAT DE SEPARATIE, DRENAJ, FILTRU,
PROTECTIE SI ARMARE LA CONSTR.DRUMURI, DRENAJE,ETC
L:LA010A7-0023:7801313 -GEOTEXTILE NETESUTE GEO PP AG 120 -1X150 M

23 **00605A6** 02 **BUCATA** **0,58000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER
IOARA GRAVITATIONALA D = 110 MM, L = 6 M
L:LA006F1-0046:8813810 -TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN4 D=110X3,0MM L=6M

24 **TSD06XA** 91 **SUTE MC** **0,12500**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
COMPACTAREA CU PLACA VIBRATOARE A UMPLUT.IN STRAT.
20-30CM,EXLUS.UDAREA,PAM.NECOEZIV,PLACA VIBR.0,7T

25 **TRA01A30** 82 **TONE** **1,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $

26 **TRI1AA11F1** 82 **TONE** **1,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE
PRIN TRANSP.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1$

27 **IFB13A2** 82 **M CUB** **5,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ASIM-UMPLUTURI IN DREN : CU BOLOVANI DE RIU

28 **ACF03E** 99 **M CUB** **3,70000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
UMPLUTURI IN SANTURI LA COND.DE ALIM.CU APA SAU
CANALIZARE LA TUB.DE DRENAJ EXEC.CU: BALAST

29 **TRB01A12** 82 **TONE** **14,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M

30 **TRA01A25** 82 **TONE** **14,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

C.A.M. %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

*Executant*9570 *Obiectiv*9570 *Obiect*4 *Categ*5

0	1	2	3	4	5

PROIECTANT
OVIRELANCE SRL
ing Pastarnac M.

BENEFICIAR
COMUNA MOLDOVITA

Formular F3

PROIECTANT: OVIRELANCE SRL

OBIECTIV: 9570 AMENAJ.SP. PUBLICE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 PAVILION (FOISOR)

Categoria de lucrari: 1 INFRASTRUCTURA FUNDATII

*Executant*9570 *Obiectiv*9570 *Obiect*2 *Categ*1

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**TSA01C2**	82	**M CUB**		**6,03000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.IMBIB.CU APA ARUN C.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE				
2	**TSA03F1**	82	**M CUB**		**3,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAPAT.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M LATIME,FARA SPRIJ CU TALUZ INCL.TEREN.F.COEZIV<1.50M ADINC,T.TARE				
3	**RPCT09G1**	82	**M CUB**		**1,80000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT D IN PERETI FOST REZERVOR EXISTENT				
	23.9M X0.15X0.5=1.79MC				
4	**TRB01A12**	82	**TONE**		**19,60000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $				
5	**TRA01A05P**	82	**TONE**		**19,60000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $				
	61.37mc x2.4t/mc=147.28 t *157.95mpx0.1mx2.4t/mp=37.9t* *tot=185.02 tone*				
6	**CA01D1**	82	**M CUB**		**1,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM (EGALIZ ARE)				
	L:10173 -0226:2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)				
7	**CA01A1**	82	**M CUB**		**5,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(IZOLATE TALPI) CU VOLUM <3MC				
	L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)				

0	1	2	3	4	5

8 **CB02A1** 82 **MP** **25,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN
SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.

9 **CC01XD** 91 **KG** **164,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR(FUNDATII CO
NTINUIE) DIN OTEL BETON IN FUND.CONTINUU SI RADIER
L:10110 -0016:2000535 -OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM
L:90011 -0001:2806616 -DISTANTIER PT.POZIT.ARMAT.IN BET.ARM.DIN MORTAR CIMENT

10 **CA03L** 99 **M CUB** **3,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
BET POMPA TURNAT IN FUNDATII,(ELEVATII) PERETISUB
COTA 0 PREP CU CENTR DE BET BETON C
L:LCA01 -0013:8000800 -BETON-C25/20 (BC25/B330)-PREP.CENTRALA DE BETOANE

11 **TRA06A30** 82 **TONE** **21,60000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM $

12 **TRA01A50** 82 **TONE** **0,20000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. $

13 **TRB05B22** 82 **TONE** **3,60000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI
ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M $

14 **IFB09C3** 82 **MP** **33,55000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN PIETRIS

15 **IZC27C** 09 **MP** **33,55000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ECRANE TERMOIZOLANTE, EXECUTATE DIN: FOLII DE POLI
ETILENA
L:IZL5A -0010:8000493 -FOLIE HIDROIZOLANTA DIN PVC 0.45MM (MP)

16 **CC03XB** 91 **KG** **208,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ARMATURI DIN PLASE SUDATE LA CONSTR.CU INALTIMEA P
INA LA 35 M MONTATE IN PLACI
L:10175 -0032:2000913 -PLASE SUDATE TIP 111 GQ 196(45,7 KG/BUC) OL 37-1N
L:90011 -0002:6718984 -DISTANTIER PT.POZ.ARM.IN BET ARM.DIN MAS.PLAST.PT.PLACI

17 **CA03L** 99 **M CUB** **4,02000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
BET POMPA TURNAT IN FUNDATII,ZID DE SPRIJIN PERETI
SUB COTA 0 PREP CU CENTR DE BET BETON CLASA....
L:LCA01 -0014:8000801 -BETON+ADITIVI -C25/20 (BC25/B330)-PREP.CENTRALA BETOANE

18 **TRA02A50** 82 **TONE** **53,80000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. $

*Executant*9570 *Obiectiv*9570 *Obiect*2 *Categ*1

0	1	2	3	4	5
19	TRA05A50	82 TONE	9,65000		

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50 KM$

Cheltuieli directe		
Alte cheltuieli directe		
C.A.M.		%
TOTAL CHELT. DIRECTE		
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To
Profit	Po =	% x (To+Io)
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po	

PROIECTANT
OVIRELANCE SRL
ing.Pascariu M.

BENEFICIAR
COMUNA MOLDOVITA

Formular F3

PROIECTANT: OVIRELANCE SRL

OBIECTIV: 9570 AMENAJ.SP. PUBLICE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 PAVILION (FOISOR)

Categoria de lucrari: 2 SUPRASTRUCTURA

*Executant*9570 *Obiectiv*9570 *Obiect*2 *Categ*2

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**CR03A**	99	**M CUB**		**0,33000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	PERETI DIN LEMN DE RASINOASE PENTRU CONSTRUCTII RURALE,EXECTATE LA BALUSTRADA				
	L:LC04A -M :2960632 -LEMN ECARISAT DE RASINOASE				
	L:LC05B -0009:5886772 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 40 OL34 S 2111				
2	**CR03A**	99	**M CUB**		**0,88000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	STALPI DIN LEMN DE RASINOASE . PENTRU CONSTRUCTII RURALE,EXECTATE LA PERETI				
	L:LC04A -M :2960632 -LEMN ECARISAT DE RASINOASE				
	L:LC05B -0017:5887049 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 5 X120 OL37 S 2111				
3	**RPCP25C**	99	**BUCATA**		**8,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	ASIM-CONFECTII PT.CONSOLIDARI:CONF. CAP ANCORARE-FIXARE PROFILE METALICE SUPORT STALP -BETON FUNDATI				
4	**CR03A**	99	**M CUB**		**0,88000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	GRINZI DIN LEMN DE RASINOASE SI DIN RIGLE RASIN. PENTRU CONSTRUCTII RURALE,EXECTATE LA PERETI				
	L:LC04A -M :2960632 -LEMN ECARISAT DE RASINOASE				
	L:LC05B -0017:5887049 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 5 X120 OL37 S 2111				
5	**TRA01A50**	82	**TONE**		**1,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				
6	**AUT7608**	82	**ORE**		**8,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	FERASTRAU MECANIC CU LANT TIP DRUJBA-6U 3CP				
	$				
7	**CE27A**	99	**MP**		**70,95000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SARPANTA PE SCAUNE LEMN ECARISAT,CONTUR REGULAT 1. ..4 PANTE S>25MP,INCL.FIER.DE ANC.ACOP.USOARE				
	L:LC03A -0022:2904042 -DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV.G=28-58MM L=3-3,50M LT=7-15				
	L:LC03G -0053:2906959 -RIGLE DE RASIN.38/58;48/48,48/96 L=3-6M STAS 942-80				
	L:LC03O -0057:2908737 -GRINZI RASIN.CU 2 FETE PLANE GROS=10/12-35/35 L=4-6M				
	L:LC04C -M :2960632 -LEMN ECARISAT DE RASINOASE				
	L:LC05B -0014:5886954 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111				
	L:LC23J -0368:5821289 -SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 320 GR. 4.6 S 920				
	L:LC23K -0235:5841485 -PIULITE HEXAG.PRECISE M 20 GR. 5 S 4071				

*Executant*9570 *Obiectiv*9570 *Obiect*2 *Categ*2

0	1	2	3	4	5

L:LC23M -0249:5842726 -PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 12 GR. 5 S 4071

L:LC23N -0332:5883263 -SAIBA PLATA PENTRU LEMN B M 20 OL34 S 7565

8 **TRA01A15** 82 **TONE** **1,20000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

C.A.M. %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

PROIECTANT
OVIRELANCE SRL
ing.Pascariu M.

BENEFICIAR
COMUNA MOLDOVITA

Formular F3

PROIECTANT: OVIRELANCE SRL

OBIECTIV: 9570 AMENAJ.SP. PUBLICE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 PAVILION (FOISOR)

Categoria de lucrari: 3 ARHITECTURA

*Executant*9570 *Obiectiv*9570 *Obiect*2 *Categ*3

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**CG16A1**	82	**M**		**23,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	PLINTE DIN PLACI DE DALE BETON 6CM GROSIME ORIZON				
	TALE LA PERETI				
2	**CG15A1**	82	**MP**		**34,65000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	PARDOSELI DIN DALE BETON GRANIT 6CM GROS.				
	L:10140 -M :1000009 -PAVAJ VIBROPR. ARCA ROM. GRANITO/120X165X60MM-ANTRACIT				
3	**TRI1AA08F2**	82	**TONE**		**5,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE				
	PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.2 $				
4	**TRA02A50**	82	**TONE**		**5,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. $				
5	**CR06A**	02	**MP**		**15,20000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CAPTUSELI(LAMBRIURI)LA PERETII DIN SCANDURI DE RA				
	SINOASE PANA LA COTA +1.00M				
	L:LC03B -0001:2903488 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=3,00M S 942				
	L:LC03G -0053:2906959 -RIGLE DE RASIN.38/58;48/48,48/96 L=3-6M STAS 942-80				
	L:LC05B -0003:5886801 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50 S 2111				
6	**RMFB13B**	99	**MP**		**15,20000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	ASIM-CAPTUSELI SC.BRAD 22MM,PROFIL.SIMPLU INCL.CAP				
	ETE,MOTIV.GEOM.IN CAMP,ROST.ACOP.SIPCI GELUITE, FO				
7	**CH05XA**	91	**M**		**16,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MINA CURENTA GATA CONFECTIONATA,EXEC.DIN LEMN CU				
	SECT.PROFIL,MONT CU SURUB,LUSTRUIRE				
8	**CK17A**	02	**MP**		**7,40000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	ASIM -PROFILE ORNAMENTALE EXEC.PE SANTIER PESTE 1				
	0MP DIN CHERESTEA RASINOASE,FRIZURI				
	L:LC03A -0022:2904042 -DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV.G=28-58MM L=3-3,50M LT=7-15				

0	1	2	3	4	5

9 **CE18A1** 82 **MP** **70,95000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE

10 **CE31A** 99 **MP** **3,45000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCANDURI GELU
ITE SIMPLE
L:LC05B -0003:5886801 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50 S 2111

11 **CN13XD** 93 **MP** **107,60000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
VOPSITORII LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE EXEC.MAN.
VOPS.IGNIFUGA DE EXT.,APLICATA PE LEMN

12 **00101H02** 02 **MP** **138,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDIC "DEKO RAL..ALB PUR "
PROT SI FINIS DECORATIVA 2 STR PE SUPR LEMN
L:LA001E -0064:7800461 -EMAIL ALCHIDIC "DEKO RAL" 9010

13 **CE07A** 99 **MP** **70,95000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
INVELITORI DIN PLACI DIN TABLA AMPRENTANTA (TIP TI
GLA) PT.INVELITORILE ACOPERISURILOR(TIP LINDAB)
L:LC11E -0047:3641685 -TABLA ZINCATA S2028 0,30X 650X1000 OL32-1N CAL.1
L:LC49C -0061:6312347 -ELEM.FIXARE SURUBURI AUTOFILETANTE 6,5X25 LINDAB
L:LC50H -0022:3646083 -PANOURI TB.AMPRENT.TIGLA ACOPER.ALIAJ AL,ZN,RASINI EPOX

14 **CE08E** 02 **M** **28,80000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
SORTURI PT INVELITORI DIN TABLA ONDULATA SI PROFI
LATA TIP ....

15 **CE21A** 02 **M** **28,80000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
SISTEME DE JGHEABURI DIN TABLA
L:LC05G -0003:8558012 -SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 45MM/1000 SUPERRAPID
L:LC54A -0002:631171F -JGHEABURI TB.OLZN PROT.PLAST.LINDAB ACOPERIS D=125 MM
L:LC55A -0017:631173I -ELEM.INCHIDERE JGHEAB TB.ZN. RGT LINDAB
L:LC55B -0012:631173D -CARLIG TB.ZN. PTE. JGHEAB TIP KFK SISTEM LINDAB
L:LC55C -0016:631173H -RACORD JGHEAB BURLAN TB.ZN. OKP LINDAB
L:LC55D -0006:631172I -COT EVAC.TB.ZN. PTR.BURLANE TIP LINDAB

16 **CE22A** 99 **M** **6,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
SISTEME DE BURLANE TIP ..... DIN TABLA (PROTEJATA
ANTICOROZIV)
L:LC54B -0014:63117B1 -BURLANE SROR TB.ZN. PROTEJ.PL-LINDAB D=100MM L=5M

17 **TRI1AC13D2** 82 **TONE** **2,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN
PURTARE PINA LA 10M,ARUNC.AUTO-RAMPA,TEREN CTG.2 $

18 **TRA02A50** 82 **TONE** **2,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. $

*Executant*9570 *Obiectiv*9570 *Obiect*2 *Categ*3

0	1	2	3	4	5
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
C.A.M.			%		
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT
OVIREL ANCEA SRL
ing.Pascariu M.

BENEFICIAR
COMUNA MOLDOVITA

Formular F3

PROIECTANT: OVIRELANCE SRL

OBIECTIV: 9570 AMENAJ.SP. PUBLICE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 PAVILION (FOISOR)

Categoria de lucrari: 4 INSTALATII ILUMINAT

*Executant*9570 *Obiectiv*9570 *Obiect*2 *Categ*4

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**EA02F1**	82	M	**60,00000**	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	ASIM- SISTEM PENTRU DISTRIBUTIE CABLURI, TIP JGHEA B, MATERIAL PVC ,40X40X2000 MM,IGNIFUG				
	Sistem pentru distributie cabluri, tip jgheab, material PVC, culoare alb, cu un compartiment, profil cu dimensiunile 40x40x2000 mm, ignifug, IP40, IK07, montaj aplicat, inclusiv accesorii (capac, îmbinare profil, îmbinare capac, cot unghi interior, cot unghi exterior, capac de capat, dibluri fixare)				
2	**W2H06A1**	82	M	**20,00000**	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TEAVA OL SAU TEAVA PVC MONTAT ÎN SANT PE PAT DE NI SIP PENTRU PROTEJAREA CABLULUI LA SUBTR. D=32MM				
3	**EC03G1**	82	M	**43,00000**	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI S AU RULANT,CONDUCTE<10MMP CYY-F 3X1,5 MM2,				
	L:12007 -0017:4802585 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S 8778				
4	**W2G02B01**	82	M	**43,00000**	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	ASIM-MONT.CABLU SUBT.1 KV GR 0,050-0,150 KG/M CU-A L IN TUB PE TRASEU CU OBST.TR MANUALA MON				
	Cablu de energie, armat, cu conductoare de cupru, tip CYAb(z)Y-F 3x1,5 mm2, montat prin aSezare în SanT amenajat prin sApare, tras prin TeavT la subtraversAri si partial pozat aplicat cu console metalice				
5	**W2G02B01**	82	M	**20,00000**	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MONT.CABLU SUBT.1 KV GR 0,050-0,150 KG/M CU-AL IN TUB PE TRASEU CU OBST.TR MANUALA MONTAT				
	L:12301 -0313:4810178 -CABLU CSYABY MASIV 3 X 1,5 S 8779				
	Cablu de energie, armat, cu conductoare de cupru, tip CYAb(z)Y-F 3x2,5 mm2, montat prin a?ezare în aant amenajat prin sapare, tras prin teava la subtraversari si partial pozat aplicat cu console metalice				

0	1	2	3	4	5

6 **EC04A1** 82 **M** **62,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

CABLU ENERGIE CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA, CU C
ONDUCTOARE DE CUPRU, TIP CYY-F 3X4 MM2,

L:12007 -0131:4801919 -CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 4 U S.8778

Cablu pentru energie electrica, cu conductoare de cupru, tip CYY-F 3x4 mm2,
pozat prin jgheab PVC

---

7 **ED08A1** 82 **BUCATA** **1,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA
SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE

L:12017 -0006:5536157 -PRIZA BIPOLARA BACHEL.CU CONT.PROT.MARIT APAR 250/10A

Priza dubla cu contact de protectie (2P+PE), pentru 230V, 16 A, cu protectie mecanica,
cu grad de protectie IP65, pentru montaj aplicat

---

8 **EE12E1** 82 **BUCATA** **8,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI LED MONTAT PE CONSTRU
CTII (CONSOLE) METALICE

L:12009 -0004:5105805 -CORP ILUMINAT INCANDES SIGURANTA MARITA LMS 7/102 R

CIL1 - Corp de iluminat, tip aplica, cu grad de protectie IP65, montaj aplicat, cu vârful în jos, cu lampa LED 8÷10 W - cu temperatura
de culoare Tc=4000 K ?i indicele de redare a culorii (CRI) Ra>80, 800÷1000 lm, material corp - metal, material abajur - sticla, complet echipat

---

9 **EE12J1** 82 **BUCATA** **1,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE
ETANS MONTAT PE CONSTRUCTII (CONSOLE) METALICE

L:12009 -0017:5102607 -CORP IL.FL.FIA -01 340 220V 3X 40W CS

CIL2 - Corp de iluminat, tip plafoniera sau lustra, cu grad de protectie IP65, montaj suspendat, cu lampi LED 3x13 W - cu temperatura de culoare Tc=4000 K si indicele de redare a culorii (CRI) Ra>80, 4563 lm,
complet echipat

---

10 **EF03A1** 82 **BUCATA** **1,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TABLOU ELECTRIC <150KG

L:12061 -0013:7348970 -TABLOU TE-F

Tablou electric TE-F - echipat dup? cum urmeaza:
cutie pentru tablou (cofret), cu grad de protectie IP65, ignifug, cu încuietoare, montaj aplicat pe perete în exterior - 1 buc.;

- releu de protectie la tensiune minima/maxima, monofazat - 1 buc.;
- contactor 2P - 2NÎ - 20 A (230 V) - montaj pe sins - 1 buc. (daca este necesar);
- întreruptor automat 20 A - 1P+N, cu protectie diferentiala sensibil la un curent Is=300 mA, capacitate de rupere 6 kA, clasa AC - 1 buc.;
- întreruptor automat 20 A - 1P+N, curba de declansare C, capacitate de rupere 6 kA - 1 buc.;
- descarcator de supratensiuni, debrosabil, tip 2, clasa C, 8 kA - 1P+N - 1 buc.;
- întreruptor automat 6 A - 1P+N, curba de declansare C, capacitate de rupere 4,5 kA - 2 buc.;
- întreruptor automat 6 A - 1P+N, cu protectie diferentiala sensibil la un curent Is=30 mA, capacitate de rupere 4,5 kA, clasa AC - 2 buc.;
- întreruptor automat 16 A - 1P+N, cu protectie diferentiala sensibil la un curent Is=30 mA, capacitate de

rupere 4,5 kA, clasa AC - 1 buc.;

11 **EF03A1** 82 **BUCATA** **1,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT
A ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

Tablou electric existent - completare dupa cum urmeaza:
- întreruptor automat 25 A - 1P+N, curba de declansare C, capacitate de rupere 6 kA - 1 buc.;

12 **EI11XA** 91 **BUCATA** **5,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ETICHETE SI INSCRIPTIONARI ETICHETE DIN PVC POANSO
NATE SI MONTATE,PT.MARCAREA CABLURILOR

(montare pe plecari din tablouri)

13 **EI11XA** 91 **BUCATA** **20,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ETICHETE SI INSCRIPTIONARI ETICHETE DIN PVC POANSO
NATE SI MONTATE,PT.MARCAREA CABLURILOR

(se vor monta sub întreruptoare, contactoare, etc.)

14 **EF07XA** 91 **BUCATA** **1,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
PREGATIREA TABLOURILOR ELECTRICE PENTRU PUNERE SUB
TENSIUNE

15 **EH05B1** 82 **BUCATA** **1,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
INCERCARE/VERIFICARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE
IN NUMAR DE MAX.10

16 **EH04G1** 82 **BUCATA** **1,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
INCERCAREA SI VERIFICAREA COLOANEI ELECTRICA A BAR
ELOR,INCL.IZOLATORILOR,PT.1 BUCATA PANOU

17 **EH04A** 99 **BUCATA** **3,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A: INTR./CONTA
CTOR AUT.TRIP.<=100A,+DISP.ACT./REOSTAT PORN.-REGL

18 **EH01A1** 82 **BUCATA** **4,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI
MUM 1 KV. $

19 **EF10B1** 82 **BUCATA** **70,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
LEGATURA EL.(CONEX.) INTRE SIR.CLEME SI APARATE,SA
U INTRE APARATE,CU CONDUCTA L0,51-1,5 M
L:12001 -0018:4828450 -CONDUCTOR AFY 1X 6 S 6865

Legatura electrica (conexiune), între sirul de cleme si aparate sau între aparate,
în tablouri cu conducta tip MYf cu sectiunea pâna la 6 mm2 cu lungimi de la 0,5 m la 5 m

*Executant*9570 *Obiectiv*9570 *Obiect*2 *Categ*4

0	1	2	3	4	5
20	**TSA16C1**	82	**M CUB**		**3,00000**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.F ARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE				
21	**W2H04A1**	82	**M CUB**		**1,00000**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLU RILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT				
22	**W2H02A1**	82	**SUTE M**		**0,06000**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	IDENTIF.TRASEU CABLE EXISTENT IN TEREN MIJLOCIU PENTRU SONDAJ FARA SAPATURA/FOLIE AVERTIZOARE				
23	**TSD18C1**	82	**M CUB**		**3,00000**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE				

Cheltuieli directe		
Alte cheltuieli directe		
C.A.M.	%	
TOTAL CHELT. DIRECTE		
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To
Profit	Po =	% x (To+Io)
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po	

PROIECTANT
OVIRELANCE SRL
ing.Pascariu M.

S.C. OVIRELANCE S.R.L. J33/439/2004 CUI 16354756 SUCEAVA

BENEFICIAR
COMUNA MOLDOVITA

Formular F3

PROIECTANT: OVIRELANCE SRL

OBIECTIV: 9570 AMENAJ.SP. PUBLICE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 3 IMPREJMUIRI

Categoria de lucrari: 1 IMPREJMUIRE PE ZID L=22M

*Executant*9570 *Obiectiv*9570 *Obiect*3 *Categ*1

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**CO04A**	99	**M**		**25,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	IMPREJM.LEMN STALPI 2M DIST.DIN AX . STALPI METALI				
	CI TV 60X40X3MM,SCAND.24X100MM,RIGLE TV,H1.5M				
	L:LC03B -0019:2903995 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=4,00M S 942				
	L:LC03G -M :000038 -TEAVA PATRATA 30X30X3MM(2.39KG/M)				
	L:LC04A -M :000037 -TEAVA RECTANGULARA 60X40X3MM(4,28KG/M)				
	L:LC05B -M :5801734 -SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X 50 GR. 8.8 S4272				
2	**CN21B**	99	**MP**		**13,50000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	VOPSITORII BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE CU E				
	MAIL ALCHIDIC IN DOUA STRATURI INCL.GRUNDUL				
	0.54mp/m				
	L:LC67A -0034:6100955 -GRUND ALCHID GRIS 6 G 825-2				
	L:LC70C -0013:6106088 -EMAIL INOL NEGRU E.901-1 NTR 75-70				
3	**CN17C**	99	**MP**		**66,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	VOPSIT.CU 1 STRAT GRUND ALCHIDIC SI 2 STRATURI DE				
	VOPSEA ALCHIDICA APLICATE PE LEMN DE ESENTA MOALE				
	L:LC67A -0037:6100981 -GRUND ALCHID ORICE CULOARE				
4	**TRA02A50**	82	**TONE**		**1,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. $				
5	**TRI1AC13E2**	82	**TONE**		**1,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN				
	PURTARE PINA LA 10M,ASEZ..AUTO-RAMPA,TEREN CTG.2 $				
	Cheltuieli directe				
	Alte cheltuieli directe				
	C.A.M. %				
	TOTAL CHELT. DIRECTE				
	Cheltuieli indirecte Io = % x To				
	Profit Po = % x (To+Io)				
	TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT,
OVIRELANCE SRL
ing. Pascariu M.

BENEFICIAR
COMUNA MOLDOVITA

Formular F3

PROIECTANT: OVIRELANCE SRL

OBIECTIV: 9570 AMENAJ.SP. PUBLICE

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 3 IMPREJMUIRI

Categoria de lucrari: 2 IMPREJMUIRE LATERALA L=32M

*Executant*9570 *Obiectiv*9570 *Obiect*3 *Categ*2

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**TSA02C1**	82	**M CUB**		**2,72000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR				
	.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE				
2	**CA01B1**	82	**M CUB**		**2,72000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)				
	SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN				
	L:10173 -0226:2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)				
3	**TRA05A30**	82	**TONE**		**6,52000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE				
	HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 30 KM$				
4	**CO04A**	99	**M**		**32,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	IMPREJM.LEMN STALPI 2M DIST.DIN AX . STALPI METALI				
	CI TV 60X40X3MM,SCAND.24X100MM,RIGLE TV,H1.5M				
	L:LC03B -0019:2903995 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=4,00M S 942				
	L:LC03G -M :000038 -TEAVA PATRATA 30X30X3MM(2.39KG/M)				
	L:LC04A -M :000037 -TEAVA RECTANGULARA 60X40X3MM(4,28KG/M)				
	L:LC05B -M :5801734 -SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X 50 GR. 8.8 S4272				
5	**CL21A1**	82	**KG**		**6,30000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE				
	IN BETON-CUPOANE 2D10MM /15CM ,L=30CM				
	0.37kg/buc				
	L:10107 -0001:6309886 -CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON				
6	**CN21B**	99	**MP**		**17,92000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	VOPSITORII BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE CU E				
	MAIL ALCHIDIC IN DOUA STRATURI INCL.GRUNDUL				
	0.56mp/m				
	L:LC67A -0034:6100955 -GRUND ALCHID GRIS 6 G 825-2				
	L:LC70C -0013:6106088 -EMAIL INOL NEGRU E.901-1 NTR 75-70				
7	**CN17C**	99	**MP**		**74,00000**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	VOPSIT.CU 1 STRAT GRUND ALCHIDIC SI 2 STRATURI DE				
	VOPSEA ALCHIDICA APLICATE PE LEMN DE ESENTA MOALE				
	L:LC67A -0037:6100981 -GRUND ALCHID ORICE CULOARE				

*Executant*9570 *Obiectiv*9570 *Obiect*3 *Categ*2

0	1	2	3	4	5
8	**TRA02A50**	82	**TONE**		**1,50000**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. $					
9	**TRI1AC13E2**	82	**TONE**		**1,50000**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZ..AUTO-RAMPA,TERENCTG.2 $					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

C.A.M. %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

PROIECTANT
OVIREL ARGE S.R.L.
ing.Pascariu M.

S.C. OVIREL ARGE S.R.L. J33/439/2004 CUI 16354756 SUCEAVA

BENEFICIAR
COMUNA MOLDOVITA

Formular F3

PROIECTANT: OVIRELANCE SRL

OBIECTIV: 9570 AMENAJ.SP. PUBLICE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 PAVILION (FOISOR)

Categoria de lucrari: 5 Montaj banci cosuri gunoi

*Executant*9570 *Obiectiv*9570 *Obiect*2 *Categ*5

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**RCSP10C1**	**BUCATA**	**3,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MONTARE BANCI ODIHNA PENTRU PARCURI INCLS.DESCARCARE SI MANIPULARE				
	Compozitia normei RCSP10C1				
	1 RCSB13A	*02 BETON SIMPLU C-10/8 BC-10 (B-150), PREP.MANUAL/SANTIER, TURNAT IN COFRAJE PT.POSTAMENTE/FUND.CONTIUE*		*0,360000 M CUB*	
	2 RCSU09C	*02 TRASPORT CU MIJLOACE MANUALE PRIN PURTATDIRECT, 60 M DISTANTA, 50KG INCARCATURA*		*0,150000 TONE*	
	3 TSA02XC	*93 SAPATURA MANUALA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE,AVIND SUB 1,00 M LAT.TEREN TARE LA ADINC. 2,00 M*		*0,360000 M CUB*	
	4 TRB01A13	*82 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M $*		*0,360000 TONE*	
	5 ATD41XC	*93 GAURIRE BETON CU ROTOPERCUTANTA CU DIAMETRUL SUB 12 MM*		*18,000000 BUCATA*	
	6 CMTD24A13	*02 INSURUBARE MANUALA < 15 BULOANE D.13 MM, CONSTRUCTII DIN TABLA*		*0,180000 100 BU*	
2	**RCSP10C1**	**BUCATA**	**4,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MONTARE BANCI ODIHNA PENTRU PARCURI INCLS.DESCARCARE SI MANIPULARE				
	Compozitia normei RCSP10C1				
	2 RCSU09C	*02 TRASPORT CU MIJLOACE MANUALE PRIN PURTATDIRECT, 60 M DISTANTA, 50KG INCARCATURA*		*0,220000 TONE*	
3	**RCSP10C2**	**BUCATA**	**3,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MONTARE COSURI DE GUNOI PE POSTAMENT BETON				
	Compozitia normei RCSP10C2				
	1 RCSB13A	*02 BETON SIMPLU C-10/8 BC-10 (B-150), PREP.MANUAL/SANTIER, TURNAT IN COFRAJE PT.POSTAMENTE/FUND.CONTIUE*		*0,210000 M CUB*	
	2 RCSU09C	*02 TRASPORT CU MIJLOACE MANUALE PRIN PURTATDIRECT, 60 M DISTANTA, 50KG INCARCATURA*		*0,045000 TONE*	

*Executant*9570 *Obiectiv*9570 *Obiect*2 *Categ*5

0	1	2	3	4	5
4	TRA02A50	82	TONE	0,36500	
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.			$		

Cheltuieli directe		
Alte cheltuieli directe		
C.A.M.	%	
TOTAL CHELT. DIRECTE		
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To
Profit	Po =	% x (To+Io)
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po	

PROIECTANT
OVIRELANCE SRL
ing.Pascariu M.

OVR RELANCE S.R.L. J33/439/2004 CUI 16354756 SUCEAVA

BENEFICIAR
COMUNA MOLDOVITA

Formular F4

PROIECTANT: OVIRELANCE SRL

OBIECTIV: 9570 AMENAJ.SP. PUBLICE

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr. crt.	Cod Denumirea Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	**Obiect 5. DOTARI**					
	c) Dotari, inclusiv utilaje si echipamente indep					
	15 BANCA ODIHNA DE EXTERIOR	BUCATA	**3,00000**			1
	16 COS DE GUNOI	BUCATA	**3,00000**			3
	333 BANCA DE ODIHNA FOISOR	BUCATA	**4,00000**			2
				TOTAL obiect		
				Total P:		

PROIECTANT
OVIRELANCE SRL
ing.Păscăriu M.

BENEFICIAR
COMUNA MOLDOVITA

Formular F6

PROIECTANT: OVIRELANCE SRL

OBIECTIV: 9570 AMENAJ.SP. PUBLICE

GRAFICUL GENERAL
de realizare a obiectivului

Nr. crt.	Denumirea obiectului	Anul 2020		
		Luna		
		aug	*sep*	*oct*
0	1	2	3	4
1	1 SPATII VERZI			
1.1	4.1. SPATII VERZI			
2	2 PAVILION (FOISOR)			
2.1	1 INFRASTRUCTURA FUNDATII			
2.2	2 SUPRASTRUCTURA			
2.3	3 ARHITECTURA			
2.4	4 INSTALATII ILUMINAT			
2.5	5 Montaj banci cosuri gunoi			
3	3 IMPREJMUIRI			
3.1	1 IMPREJMUIRE PE ZID L=22M			
3.2	2 IMPREJMUIRE LATERALA L=32M			
4	4 AMENAJ. PLATFORME CIRC.PARCAJE			
4.1	1 PLATFORME CIRCULATII, PARCAJE			
4.2	2 TROTUARE DE PROTECTIE,ALEI			
4.3	3 RIG. SCURG.,REF.CAMINE,PUT ABS			
4.4	4 ZID DE SPRIJIN DEBLEU 1D			
4.5	5 ZID DE SPRIJIN RAMBLEU - 2R			
5	5. DOTARI			
5.1	1 DOTARI			

0	1	2	3	4

PROIECTANT
OVIRELANCE SRL
ing.Pascariu M.

BENEFICIAR
COMUNA MOLDOVITA

Formular F 5

OBIECTIV
„AMENAJARE SPAȚIU PUBLIC ÎN COMUNA MOLDOVIȚA, JUDEȚUL SUCEAVA"
(denumirea)

PROIECTANT
S.C. OVIRELANCE S.R.L.
(denumirea)

FIŞA TEHNICĂ Nr. 1

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.prevazute in formularul F4)

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Banca odihna de exterior**

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	**Parametrii tehnici si functionali:** Caracteristici generale: Denumire : Banca odihna de exterior picioare din platbanda sau fier forjat; cu sau fara spatar ornamente din bara fier beton Φ8mm; elemente din lemn de rasinoase; suruburi cu cap torbant cu saiba si piulita). Lungime: 1800 mm; Latime: 90mm;Grosime: 45mm.±10%		
2.	**Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare** -conditii de calitate conf.ISO 9000; -legislatia si normele in vigoare privind sig.in exploatare;		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Nu e cazul		
4.	Conditii de garantie si post garantie: - certificat garantie:durata perioadei de garantie: 12 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: Imagini informative: 		

Proiectant,
S.C. OVIRELANCE S.R.L.
(semnătură autorizată)
.....

S.C. OVIRELANCE S.R.L. J33/439/2004 C.U.I. 16354766 SUCEAVA

PRECIZARE:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

Formular F 5

OBIECTIV
„AMENAJARE SPAȚIU PUBLIC ÎN COMUNA MOLDOVIȚA, JUDEȚUL SUCEAVA"
(denumirea)

PROIECTANT
S.C. OVIRELANCE S.R.L.
(denumirea)

FIŞA TEHNICĂ Nr. 2

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.prevazute in formularul F4)

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Banca de odihna de lemn foisor**

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	**Parametrii tehnici si functionali:** Caracteristici generale: Denumire : Banca de odihna de lemn foisor 2 picioare ; Cu sau fara spatar elemente din lemn de rasinoase; suruburi cu cap torbant (saiba si piulita). Lungime: 1800mm, Latime: 450mm, Inaltime: 900mm ±10%		
2.	**Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare** -conditii de calitate conf.ISO 9000; -legislatia si normele in vigoare privind sig.in exploatare; -conditii de livrare- certificat de calitate eliberat de producator.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Nu e cazul		
4.	Conditii de garantie si post garantie: -certificat garantie:durata perioadei de garantie: 12 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: Imagini informative: 		

Proiectant,
S.C. OVIRELANCE S.R.L.
(semnătură autorizată)
.....

PRECIZARE:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

Formular F 5

OBIECTIV
„AMENAJARE SPAȚIU PUBLIC ÎN COMUNA MOLDOVIȚA, JUDEȚUL SUCEAVA"
(denumirea)

PROIECTANT
S.C. OVIRELANCE S.R.L.
(denumirea)

FIŞA TEHNICĂ Nr. 3

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.prevazute in formularul F4)

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Cos de gunoi**

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	**Parametrii tehnici si functionali:** Caracteristici generale: Denumire : Cos de gunoi picioare din teava neagra; elemente de protective din lemn de esenta tare; suruburi cu cap torbant cu (saiba si piulita); 1 recipient din tabla zincata - capacitate 40-50L; 1 scrumiera. Inaltime: 1200mm, Diametru: 400mm ±10%		
2.	**Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare** -conditii de calitate conf.ISO 9000; -legislatia si normele in vigoare privind sig.in exploatare; -conditii de livrare- certificat de calitate eliberat de producator.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Nu e cazul		
4.	Conditii de garantie si post garantie: - certificat garantie:durata perioadei de garantie: 12 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: -Transportul si montajul produselor se va asigura de către beneficiar. Imagine informativa: 		

Proiectant,
S.C. OVIRELANCE S.R.L.
(semnătură autorizată)
.....

OVIRELANCE S.R.L. J33/439/2004 CUI 18354756 SUCEAVA

PRECIZARE:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.