Beneficiar : Comuna Moldovita

Obiectiv : REPARATII CURENTE SURSA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA (FANTANA) CAMIN CULTURAL ARGEL

Obiect : INSTALATII

Amplasament : Comuna Moldovita , Sat Argel

Deviz estimativ la data de 20/06/2017

INSTALATII

Nr. crt.	Simbol articol Denumire articol	U.M	Cantitate	P.U. a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport	Materiale (3x4a)	Manoperă (3x4b)	Utilaj (3x4c)	Transport (3x4d)	Total (5+6+7+8)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SA04B1 Conducta PEID - dn = 25 mm montata in transee	m	58.00						
2	IC11E Fittinguri pentru tevi din polipropilena inalta densitate Dn = 25 mm	buc	12.00						
3	IC42A1 Pompa submersibila 250 W; Drefulare 3/4"; Hmax = 40 m	buc	1.00						
4	SD11A1 Robinet de trecere 3/4" cu racord olandez	buc	2.00						
5	ID01A2 asim Clapet retinere cu arc Dn 3/4"	buc	1.00						
6	IZ02A Folie plus banda avertizoare inscriptionata destinataa protejarii cablului avand latimea de 30 cm	m	50.00						
7	EB01A Cablu armat CYAbY 3x2,5 mmp asezat manual in sant	m	58.00						
Total cheltuieli directe									

Recapitulatie deviz

Total cheltuieli directe	
Cheltuieli indirecte 1%	0.00
Profit 1%	0.00
TOTAL 1	**0.00**
TVA 19%	0.00
TOTAL GENERAL (cu rotunjiri)	**0**