Construire punte pietonală în zona locuitorului Alexandriuc Toader

LISTA CANTITĂȚI:

INFRASTRUCTURA:

Nr. crt.	Denumire articol	UM	Cantitate
1	Săpătură mecanică cu exacavtorul pe pneuri, în teren tare îmbibat cu apă fundații pilă	100 mc	2
2	Turnare beton clasa C 12/15 în fundații pilă punte	mc	48
3	Turnare beton clasa C 20/25 în fundații pilă pod	mc	25
4	Confecționare și montare armături PC52 cu diametrul de 14 mm în fundații	kg	550
5	Epuismente mecanice cu electropompă de 140 mc/oră	oră	12
6	Umplutură de pietriș în spatele structurii cu rol de dren	mc	80
7	Transport beton cu autoagitatorul de 5 mc la distanța de 30 km	to	260
8	Transport pământ cu autobasculanta de 10,5 to la distanța max de 10 km rezultat din săpătură fundații	to	400

SUPRASTRUCTURĂ:

Nr. crt.	Denumire articol	UM	Cantitate
1	Montare grinzi metalice tubulare cu diametrul de 600 mm și grosime t = 10 mm	ml	45
2	Montare suport podină realizat din profil metalic 40*40 mm, lungime 1 ml, cu prindere prin sudură de structura punții	ml	115
3	Rigidizare grindă cu secțiune tubulară în ax, în zona întinsă cu zăbrele metalice realizate din profil 40*40	ml	150
4	Strat de pietriș acces punte	mc	25
5	Săpătură mecanică cu exacavtorul pe pneuri, în teren îmbibat	smc	1
6	Transport prefabricate cu autocamionul de 10,5 to	to	60
7	Montare podină din scândură grosime 3 cm	mc	1,50
8	Montare balustradă de înălțime de 90 cm pe ambele părți punte, din structură metalică profil pătrat 40*40 cm	ml	90