DEVIZ ESTIMATIV

LUCRARI REPARATII CURENTE BALCON SI SURSA DE APA POTABILA

NR. CRT.	DENUMIRE ARTICOL CANT+UM	PREŢ UNITAR	MATERIAL	MANOPERĂ	TOTAL
1.	Confectionare si montare parapet (balustrada) cu mana curenta din lemn de rasinoase 10,20 m				
2.	Vopsitorii cu lac (lacuire) in doua straturi a parapetului balconului 12,24 mp				
3.	Pardoseli din mozaic de 3 cm grosime, inclusiv frecatul si ceruitul mozaicului 6,80 mp				
4.	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate pentru curatarefantana 3,0 mc				
5.	Sapatura manuala de pamant pentru sant montare conducta apa 4,10 mc				
6.	Montare teavaaductiune apa D= 32 x 3 mm 25,00 mp				
7.	Montare pompa submersiba pentru apa curenta				

	1 buc				
8.	Preparare si turnare beton B250 in peretifantana 1,6mc				
	TOTAL				
	Cheltuieli aprovizionare	2,5%			
	C.A.S.	15,8%			
	Şomaj	0,5%			
	Contribuţie fd. sănătate	5,2%			
	Asigurari accidente de munca	0,27%			
	Fond garantie	0,25%			
	Contr concedii si indemniz.	0,85%			
	TOTAL CHELT.DIRECTE				
	Cheltuieli indirecte	5%			
	Profit	4%			
	TOTAL DEVIZ				
	TVA	19%			
	TOTAL GENERAL DEVIZ				