CENTRALIZATOR DEVIZE ESTIMATIVE
Obiectiv: REPARATII INFRASTRUCTURA POD DEMACUSA PESTE RAU MOLDOVITA
Amplasament: Loc. Moldovita, jud. Suceava
Beneficiar: Comuna Moldovita

FORMULAR F1
CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

Nr. crt.	Nr. cap/ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor De cheltuieli	Valoarea cheltuielilor / obiect Exclusiv TVA ron Ron	Ron	ron	din care C+M Ron
0		1	2	3	4	5
	Investitia (lucrarea) de baza					
1.	INFRASTRUCTURA					0
	TOTAL					0
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)					0
	Taxa pe valoare adaugata (19%)					**0**
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)					**0**

OFERTANT :

Beneficiar : COMUNA MOLDOVITA

Obiectiv : REPARATII INFRASTRUCTURA POD DEMACUSA PESTE RAU MOLDOVITA

Obiect : INFRASTRUCTURA

Amplasament : COMUNA MOLDOVITA

FORMULAR F3

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

INFRASTRUCTURA

Nr. crt.	Simbol articol Denumire articol	U.M	Cantitate	P.U. a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport	Materiale (3x4a)	Manoperă (3x4b)	Utilaj (3x4c)	Transport (3x4d)	Total (5+6+7+8)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TSC04G1 Sapatura mecanica cu exc. Pe senile in teren tare imbibat cu apa fundatii pila si culee si deviere curs rau	MC	45,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TRA01A01 Turnare beton clasa C25/30 in CAMASUIALA FUNDATII PILA POD	mc	8,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRA01A01 Turnare beton clasa C25/30 in CAMASUIALA FUNDATII CULEE DREAPTA POD	mc	5,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRA01A01 Turnare beton clasa C35/45 (B350) in CAMASUIALA ELEVATIE PILA pod	mc	4,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TRA01A01 Turnare beton clasa C35/45 (B350) in CAMASUIALA ELEVATIE CULEE DREAPTA pod	mc	3,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	NL Confectionare si montare armaturi camasuiala cu plasa sudata diametrul minim 8 mm , in 2 straturi prinsa cu ancore de fundatie existenta pila	buc	6,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	NL Confectionare si montare armaturi camasuiala cu plasa sudata diametrul minim 8 mm , in 2 straturi prinsa cu ancore de fundatie existenta culee dreapta pod	buc	6,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NL Confectionare si montare armaturi camasuiala cu plasa sudata diametrul minim 8 mm , in 2 straturi prinsa cu ancore de elevatie existenta pila	buc	4,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NL Confectionare si montare armaturi camasuiala cu plasa sudata diametrul minim 8 mm , in 2 straturi prinsa cu ancore de elevatie existenta culee dreapta pod	buc	4,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	NL Cofraje camasuiala elevatie pila	mp	13,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	NL Cofraje camasuiala elevatie culee dreapta pod	mp	9,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	TSC20B1 Epuismente mecanice cu electropompa de 140 mc/ora	ore	15,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	NL Zidarie din piatra uscata protejata cu plase din sarma galvanizata	mc	90,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DA06A2 Umplutura de pietris in spatele structurii cu rol de dren	mc	36,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TRA06A30 Transport beton cu autoagitatorul de 5 mc la dist. De 30 km	to	230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	TRA01A05 Transport pamant cu autobasculanta de 10.5 To la distanta maxima de 10 km rezultat din sapatura fundatii podet si gabioane	to	250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cheltuieli directe					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Recapitulatie deviz

	0
Materiale	0,00
Manopera	0,00
Utilaj	0,00
Transport	0,00
CAS 15,8%	0,00
CCI 0,85%	0,00
Somaj 0,5%	0,00
Sanatate 5,2%	0,00
Fond risc 1,07%	0,00
Fd garant salarii 0,25%	
Total cheltuieli directe	**0,00**
Cheltuieli indirecte 10%	0,00
Profit 2%	0,00
TOTAL 1	**0,00**
TVA 19%	0,00
TOTAL GENERAL (cu rotunjiri)	**0**