Beneficiar : COMUNA MOLDOVITA
Obiectiv : REPARATII POD COMUNAL, ZONA DJ 176, KM 22-ZONA HOJDA MARCEL
Obiect : SUPRASTRUCTURA POD
Amplasament : COMUNA MOLDOVITA

LISTA CANTITATI DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI
SUPRASTRUCTURA POD

Nr. crt.	Simbol articol Denumire articol	U.M	Cantitate	P.U. a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport	Materiale (3x4a)	Manoperă (3x4b)	Utilaj (3x4c)	Transport (3x4d)	Total (5+6+7+8)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NL Montare Grinzi metalice Tubulare cu diametrul de 600 mm si grosime t=10 mm	ml	55.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	NL Montare prisme din lemn ecarisat de rasinoase simplu rezemate pe grinzile metalice	mc	8.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PI06E1 Montare timpane si balustrada din lemn ecarisat de rasinoase	ml	56.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DA06A2 Strat din pietris acces pod	mc	60.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	TSC04G1 Sapatura mecanica cu exc. Pe pneuri, in teren tare imbibat cu apa	smc	1.40	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	TRA01A190 Transport prefabricate cu autocamionul de 10.5 to	to	8.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	PK31A1 Vopsitorie si impregnare elemente din lemn	mp	85.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total cheltuieli directe					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Recapitulatie deviz

Materiale	0
Manopera	0.00
Utilaj	0.00
Transport	0.00
CAS 15,8%	0.00
CCI 0,85%	0.00
Somaj 0,5%	0.00
Sanatate 5,2%	0.00
Fond risc 1,07%	0.00
Fd garant salarii 0,25%	0.00
Total cheltuieli directe	**0.00**
Cheltuieli indirecte 1%	0.00
Profit 2%	0.00
TOTAL 1	**0.00**
TVA 19%	0.00
TOTAL GENERAL (cu rotunjiri)	**0**